

11
Anibal Montes

Yacimientos arqueológicos
de
Panaolma

1951

A la S^{ra} Hermelinda O. de Lopez

Directora de la Escuela N.º 21.

Panaolma - Ofc. San Alberto.

PANAOLMA - PROVINCIA DE CORDOBA

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

1.-Descripción de la comarca.-

En lo que, desde antiguo se llama "tras la sierra", existen al pie de la sierra grande o de Achala, algunos vallecitos regados por ríos que bajan de dicha sierra en su falda occidental.

Dos de estos vallecitos están ligados entre sí por su proximidad y por estar ubicados a lo largo del mismo río, son ellos el ~~valle~~ ~~llacito~~ de Panaolma al norte y el de San Lorenzo al sur. Los divide una sierrilla que se desprende de la sierra grande en dirección al poniente para torcer enseguida hacia el sur, yendo a terminar en Nono. Esa sierrilla es conocida con el nombre de Achalita.

El valle de San Lorenzo es más extenso y con mejores regadíos que el de Panaolma y en la actualidad es más poblado, contando con la importante población de Villa Cura Brochero.

Pero en la época de la conquista española fué más poblado el vallecito de Panaolma y tenía mejores chacras, según lo veremos al tratar el tema histórico. Ello se debía a que en aquella época la influencia del regadío no era fundamental dado que entonces las lluvias eran más abundantes que en la actualidad. Por otra parte, la abundancia de algarrobales era lo que determinaba el arraigo de las poblaciones indígenas y todavía puede apreciarse que en Panaolma y sus vecindades hubo mucho algarrobo.

El valle de San Lorenzo no cuenta al naciente con las numerosas ramificaciones orográficas y cursos de agua con que cuenta el valle de Panaolma y su continuación hacia el noreste, en lo que hoy llaman el Rincón de Panaolma.

Las antiguas chacras de Panaolma hoy están invadidas por el monte bajo y solamente se conservan las que tienen regadío. El progresivo desecamiento del clima ha producido aquí, lo que en toda la región serrana, la pérdida de las chacras antiguas en las cuales sembraban maíz los indígenas.-


La actual población de Panaolma con su pequeña Iglesia de torre y campanario, cuenta con unos pocos ranchos diseminados. Unas

Plano de ubicación

Croquis nº 1

Rio Panaolma


escala 1:100.000



Croquis nº 3

Yacimiento ③


escala 1:2.500



Croquis nº 2

Yacimientos arqueológicos

escala 1:25.000



tres cuadras al sur de la iglesia actual, están las ruinas de la antigua Iglesia que fué construida en el siglo XVIII, la cual no es la capilla del siglo XVI que veremos figurar en la parte histórica.

Las chacras con regadío ocupan el gran "ancon" o vuelta del río, que está unas pocas cuadras al norte de la actual Iglesia. Se trata de unas treinta hectáreas con tres o cuatro casas.

Siguiendo hacia el norte el Río Panaolma encontramos otro vallecito habitado llamado "Corral de Vacas", donde se juntan el río que baja de la sierra grande, con el arroyo del Rincón y algo más al norte está el Rincón de Panaolma con algunos ranchos y vestigios de antiguas viviendas indígenas. Ya veremos en la parte histórica la importancia de este lugar.

En "Corral de Vacas" el río dá una muy extensa vuelta hacia el oeste despues de correr norte-sur dos leguas desde Taruca Pampa donde nace con el nombre de Río Hondo o de la Laguna Verde. Esta gran vuelta del río de Taruca Pampa encierra la propiedad conocida con el nombre de quebrada de la Víbora donde existían tierras cultivadas con una extensión de 70 hectareas, en el año 1919 cuando se hizo su mensura. Estos datos son de importancia para interpretar la información histórica de la comarca. (seguido)

En todas las chacras de esta región serrana existen vestigios de habitación indígena. [La comarca de Panaolma está limitada al este por una serie de lomas y cerros que constituyen estribaciones de la sierra grande y en las quebradas y vallecitos abundaron antiguamente vertientes y ojos de agua, según información de los viejos comarcanos.

Hacia el oeste y el noroeste, el valle de Panaolma se prolonga con terrenos llanos o de escasa ondulación, de fácil travesía para cabalgaduras. Esta información interesa porque precisamente por allí pasaba el camino de los conquistadores, que viniendo de Ooto por Salsacate y el antiguo Panaolma se dirigía hacia el sur, y por Nono, buscaba el famoso valle de Conlara.

El camino que seguían los fundadores de Córdoba para llegar al valle de Salsacate por Achala, descendía la sierra grande por

Tapante

Taruca Pampa.--Ello consta en informaciones del Archivo Histórico de Córdoba y la investigación en el terreno así lo prueba.--Era sobre el río de Taruca Pampa donde estaban los pueblos del Encomendero Juan de Mitre, en los cuales pueblos fué muerto por sus propios indios este cruel Capitan en el año 1587.--Llegamos a la conclusión de que el famoso pueblo guerrero llamado Halañ Tuspi, de la Encomienda de Mitre, debía estar en el lugar hoy llamado Rincón de Panaolma.--

2).--INFORMACION HISTORICA.--

En el año 1573 don Omo Luis de Cabrera, enseguida de fundar la Ciudad de Córdoba, empezó a repartir Encomiendas de indios en "Tras la sierra" entre los soldados que acompañaron al Capitan don Hernan Mejía Mirabal en su expedición de empadronamiento, que salió en octubre de ese año por el valle de la Punilla, llegó hasta Soto y luego giró hacia el sur por el "camino de los conquistadores" que hemos mencionado más arriba.--

Por este mismo camino habían pasado las expediciones de Francisco ^{de} Mendoza en el año 1544 y de Francisco Villagra en el año 1550.

Entre aquellas Encomiendas del año 1573 figuraba la de Bartolomé "aymes" en lo que llaman Riquehene" donde están actualmente las poblaciones de Chanico, Musi y Ambul, región ondulada con algarrobales y palmares y buenas aguadas. Esta región, queda al pie de las últimas sierrillas, entre Salsacate y Panaolma. En dicha Encomienda entre nueve pueblos figura Ambulo hene, Ambulo catna e Ibachi catna, este último con el cacique Ambulo anquilaba. Es pues la región del actual Ambul.

En dicho año de 1573 don Gerónimo otorgó Encomienda al viejo don Luis de Luna "en la provincia de Panaolva" siendo esta la primera cita de este famoso toponímico por los fundadores de Córdoba.

Pero ya en el año 1544 lo vemos figurar como "pueblo de Panaolma" según el Padre Lozano, asegurándonos que allí se batieron dos soldados españoles, uno de los cuales, "murió en el palenque" o sea en el duelo y el otro fué ahorcado por ord^en del Capitan Francisco de

Mendoza, Jefe de la Expedición.-

En esa Encomienda de Luna figuran doce pueblos y vemos por ella que la tal "provincia de Panaholva" se extendía hacia el oeste hasta llegar a la sierra de Pocho. Pero no figura en esta Encomienda el pueblo Panaholva.

En el año 1584 el Gobernador don Hernando de Lerma otorgó Encomienda al mismo Jaymes ya citado, "tras la segunda cordillera de Viarapa" o sea al oeste de la sierra grande "donde llaman Panaholva el pueblo Pagasna con el cacique Linguasaya y el pueblo Panahen con el cacique Sapa navan los cuales son de la parcialidad del Pueblo de Panaholva del cacique Chotanea".-

Tenemos aquí tres pueblos de una misma parcialidad, dependientes del cacique Chotanea, los cuales debían estar muy próximos entre sí.-

Habían pasado once años desde la fundación de Córdoba y esos tres pueblitos indios estaban allí sin Encomendero.

Esta información histórica ha sido tomada de mi voluminoso libro, aún inédito, titulado "Indígenas y Conquistadores de Córdoba".-

En el año 1586 el Gobernador Juan Ramírez de Velasco otorgó Encomienda al famoso Capitan Tristán de Tejeda "detrás de la sierra grande de Anisacate" que así llamaron en esta oportunidad a la que hoy llamamos sierra de Achala.

Entre los seis pueblos de esta Encomienda figura el de Torolta, con el cacique Chacनावira. Este pueblo debía estar en el vallecito de San Lorenzo o sea, al sur de Panaholva.

No hemos encontrado en el Archivo Histórico de Córdoba, ningún documento que nos explique la razón por la cual Tristán de Tejeda no figuró como Encomendero posteriormente de dicho pueblo de Torolta.-

En cambio en el pleito entre Jaymes y Rodríguez de Ruelas ventilado en el año 1594, figuran estos dos Encomenderos disputándose dicho valle hoy llamado de San Lorenzo y que entonces llamaron del "Quisquisacate de tras la sierra".-

El derecho de Rodriguez de Ruesgas le venia por la Encomienda que heredó de su suegro Juan Nadal, el cual a su vez recibió la Encomienda en el año 1579 que Tomas de Yrobe tuvo desde el año 1573, otorgada por don Gerónimo. En dicho año 1579 había fallecido Yrobi sin dejar herederos. En su Encomienda figuraban los pueblos Quisquisacate y Tacasacat "que estan tras la sierra grande".

En el año 1586 Juan Nadal tomó posesión de estos pueblos "en la persona del cacique Chac naure que en lengua camiare se llama Quisqui charava señor del pueblo Bacsa canchira tras la segunda cordillera".-Existe aqui una verdadera confusión por parte del Encomendero Nadal, pues Chac naure es en lengua camiare y Quisqui charava es en lengua sanabirona y además se probó despues en el pleito mencionado que su pueblo era Quisqui sacate y el pueblo Bacsa canchira estaba una legua mas al norte. Este Quisquisacate que también se llamaba Torol o Torolta, es el actual Villa Cura Brochero.

Un año antes o sea en 1585, Bartolomé Jaymes había tomado posesión del pueblo Lava tuspi del cual era cacique principal Chican hongolo. Dicho pueblo se llamaba así en lengua camiare que era la que hablaban en esa comarca de "tras la sierra" y se llamaba Casan catich en lengua de salsacate que era esa famosa lengua que "se hablaba a campana" o sea que era una lengua musical.

El toponímico Casan catich significa "fortaleza del cerro" y efectivamente estos indios de Lava tuspi habían construido en el año 1570 unos fuertes de piedra para defenderse del ataque que les llevaban los guerreros de Taruca pampa y del pueblo llamado Halon tuspi de que hemos hablado al tratar el tema geográfico. Todo esto consta con mucho detalle en el pleito entre los Encomenderos Jaymes y Rodriguez de Ruesgas.

En el año 1590, Jaymes tomó otra posesión de estos pueblos en la persona del cacique Vayama acan o Guayama acan, de dicho pueblo Casan catich "del qual es señor Chican hongolo".-

Este pueblo fortificado estaba ubicado en la parte norte de San Lorenzo en esos abruptos cerros que alli existen, una legua al

norte de Villa Brochero.-

Con anterioridad a este pleito, en el año 1585, hubo otro pleito, esta vez entre Bartolomé Jaymes y Juan de Mitre, por los pueblos que estaban inmediatamente al norte de Panaholva. Aquí figura por primera vez el pueblo guerrero de Halon tuspi, que también guerrebba contra los indios de la comarca de Musi, siendo en estas guerras⁵ ayudado por los pueblos de la Pampa de Achala y del Oriente de la sierra grande. Para nada figuran en el conflicto los pueblos del vallecito de Panaholva, los cuales al parecer eran neutrales.- Dichas guerras duraron cuatro años y terminaron cuando los españoles fundaron la Ciudad de Córdoba y redujeron a servidumbre todos los pueblos de las sierras.-

A principios del siglo XVII se habían exterminado los numerosos pueblos indios de "tras la sierra" y entonces las autoridades de Córdoba empiezan a entregar sus tierras en Mercedes hereditarias a los antiguos Encomenderos. Es en esta época que se inicia el latifundismo en esa comarca.

El primero que empezó con este nuevo procedimiento fué el propio Escribano del Cabildo de Córdoba Juan Nieto el cual "redujo" al pueblo de Nono todos los pueblos que le habían sido Encomendados en la extensa región que comprende desde la actual Mina Clavero hasta Villa Dolores. Y en el año 1598, le fué hecha Merced de todas las tierras que habían sido de esos pueblos de su Encomienda, entre los cuales figuraba Tinquimas que despues se llamó Milac navira, cuyo nombre degeneró despues en Mina Clavero.-

Todas estas tierras y muchas más hacia el valle de Conlara fueron acaparadas posteriormente por el Alférez Real don José de Quevedo, importante personaje de esa época que ha dejado muy interesantes documentos que hoy figuran en el Archivo Histórico de Córdoba.

En el año 1652 dice en un escrito Quevedo que para ir al pueblo de "ono donde tenía su estancia "se anda al presente por el camino de Salsacate, que el otro camino antiguo, que es atajo por aspero y fragoso ya no se anda".-Segun su cálculo el camino por Salsaca

era once leguas más largo que el atajo que cruzaba la Pampa de Achala

En dicho año solicitó Quevedo le otorgaran Merced de las tierras del valle de Quisquisacate "el qual esta baco porque a muchos años se avabaron de todo punto los indios naturales del, que fueron de la Encomienda de Diego Rodriguez de "uesgas ya difunto".-

Este valle de Quisquisacate es el actualmente llamado de Villa Brochero y San Lorenzo. La Merced le fué otorgada a Quevedo el cual agregó así esta tierra al enorme latifundio que tenía desde Nono hasta Villa Dolores y mas al sur en el valle de Conlara.-

Agrega Quevedo, en este mismo documento del Archivo Histórico, que los dos únicos indios que allí quedan son dos viejos decrepitos, que no son de allí naturales "sino de la sierra de los Tabas mas de treinta leguas de allí hacia la ciudad de Juan de la Frontera, provincia de "uyo y se llama el dicho su pueblo y nacion Lalahenes con su cacique principal llamado Jungulo hermano mayor de estos dos viejos..." "porque el Encomendero (Rodriguez de "uesgas) que los truxo y sacó de sus tierras y natural los redujo y pobló para su mexor comodidad en el dicho sitio de Panaholva legua y media más arriba del dicho sitio de Quisquisacate...." y los dichos Lalahenes eran mas de ochenta indios los quales tenían (en Panaholva) español que los gobernaba iglesia y corrales de tapias que oy (año 1652) permanecen y duran las señales de la dicha fundación de dicho Panaholva, la qual con la gran disminucion que a abido ques general de todos los indios así del dicho pueblo como casi todos los de esta jurisdiccion, an quedado yermas y despobladas de tal manera que de treinta pueblos si se hace computo apenas ay uno que se conserbe y ese con muy pocos indios" (se refería al pueblo indio de "ono).-

Dice Quevedo, en otro escrito de ese mismo documento: "que los dichos indios que Rodriguez de Ruesgas maloqueo y trajo a Panaholva de los algarrobales se llaman Lalahenes y su pueblo principal se llama Asagasta y su antiguo cacique fué Bicola (anterior de Jungulo) ...que la lengua que se habla en los dichos algarrobales llamada la lengua de los Tabas es diferente de la que se llama camiare de lós

indios serranos..."(esta fué la razón por la cual los instaló en Panaholva y no en Quisquisacate donde todavía quedaban algunos indios cemiares).

En otro documento del Archivo Histórico de Córdoba, vemos que los Lalahenes que estaban en Panaholva, abandonaron su pueblito en el año 1616 y se fueron al otro Quisquisacate de Rodriguez de Ruesgas o sea al valle hoy ocupado por el lago San Roque. Allí les señaló tierras y chacras su Encomendero y vivieron en servidumbre hasta que se extinguieron.

Esta información que está perfectamente documentada en mi libro citado, resulta interesante porque podría explicar la presencia de iguales elementos en los tres yacimientos arqueológicos de la sierra de San Luis, de Panaolma y del lago San Roque.

Existe una información que prueba que el camino de los conquistadores que venía desde Soto hacia el sur pasaba por el pueblo indio de los Lalahenes en Panaholva, por el Quisquisacate o Torol (hoy Villa Brochero) y Nono. Dicen Quevedo y otros testigos que efectivamente al pasar por dicho camino, veían las ruinas de la iglesia y del pueblo que Rodriguez de Ruesgas tuvo en Panaholva.-

Luego el yacimiento N° 3 que acabo de descubrir en Panaolma es el pueblito de los Lalahenes de Rodriguez de Ruesgas.-

La información del Archivo Histórico de Córdoba sobre los pueblos indios y hechos citados más arriba, es copiosa e interesante.- Hemos dado un resumen para fundamentar históricamente la existencia de los yacimientos arqueológicos que he descubierto en Panaolma.-

3)-YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE PANAOLMA.-

Son tres los yacimientos que he descubierto en este valle, pero deben existir algunos otros.-

En el croquis N° 1, podemos ver la ubicación del valle de Panaolma con relación a Villa Brochero.-

En el croquis N° 2, vemos la ubicación de los tres yacimientos arqueológicos dentro del vallecito de Panaolma.-

El yacimiento N° 1 está ubicado al oeste de "La Vuelta del Río" sobre la alta barranca, actualmente en proceso de erosión y derrumbe. Un cerro largo protege por el oeste este yacimiento. Se ven allí los cimientos de piedra de varias casas indígenas, algunas de siete metros de longitud. Puede apreciarse que las viviendas que estaban más cerca del río han desaparecido en los derrumbes de la alta barranca. Quedan visibles en el yacimiento los cimientos de siete casas.

Estos cimientos están enterrados; solamente su parte superior sobresale del suelo y están constituidos por muros de piedra^s grandes bien trabadas, pero asentadas en seco, sin mezcla o argamasa.

La forma de la vivienda es cuadrangular, casi todas ellas de 3 x 4 m. aproximadamente. El piso, de tierra apisonada, está a poco menos de un metro bajo el nivel del terreno circundante.-

El lugar en que están agrupadas estas viviendas forma una pequeña colina, cuya superficie está en desnudación.

Todo el terreno está sembrado de trozos de alfarería, abundantes manos de morteros y de concha, cuarcitas trabajadas y huesos, especialmente de ganado vacuno. Entre las cuarcitas levantadas hay numerosas puntas de flechas.-

Es evidente aquí una ocupación indígena del lugar, correspondiente a una época posterior a la de "habitabilidad" de dichas viviendas, pues los restos anotados están sobre la superficie "actual" y han sido dejados allí cuando ya se había rellenado con tierra el "hueco" de cada vivienda.-

Este hueco de vivienda corresponde a lo que los fundadores de Córdoba llamaron "el hoyo de la casa que fué" o en otros términos "la tapera", aludiendo a que el piso de la casa indígena estaba a un nivel más bajo que el terreno.

En este yacimiento tenemos una comprobación evidente sobre este sistema de vivienda semi-enterrada.-

Este pueblito fué posiblemente abandonado al llegar los españoles al valle y posteriormente el hundimiento del techo y

sus materiales y el aporte de tierra por el viento rellenó "los hoyos" de las viviendas, ^{Posteriormente} ~~y entonces~~ el lugar ^{por} ~~fué~~ ocupado ^{por} los indigenas que comian vacas, yeguarizos y guanacos, cuyos huesos se ven allí en abundancia sobre las mismas casas, pero en la superficie actual, que está casi un metro más arriba de lo que fué nivel del piso de dichas habitaciones.

En esa misma localidad de Panaolma podemos ver actualmente en algun depósito de forraje, ese sistema de construcción semi-enterrada con muros de piedra y techo de palos, ramas, paja y tierra. Este abrigo sobresale del suelo en forma de túmulo y desde afuera no se aprecia la importancia del "hueco" y hoyo que está bajo techo. Es muy posible que así haya sido la forma del techo y dispositivo del abrigo subterráneo de las viviendas indigenas de la comarca.-

La excavación sistemática y total de la pequeña colina del yacimiento N° 1 de Panaolma, pondría de manifiesto el tan discutido sistema de vivienda de que nos habla el fundador de Córdoba don Gmo Luis de Cabrera en su famosa "Relación Anónima".-

^{El} ~~Los~~ croquis ~~N° 3~~ y N° 4 dan una idea de como se presentan los cimientos visibles. Dos pequeñas excavaciones nos dieron el nivel del piso originario de la habitación.-




El yacimiento N° 2, muestra también algunos cimientos de viviendas, pero presenta en su vecindad inmediata un antiguo muro de piedra o "pirca" rematado en sus dos extremos en pequeñas "alas", como se indica en el croquis respectivo. Esta "pirca" mira hacia el Este y está ubicada entre los vestigios de viviendas y "la aguada". Los antiguos habitantes del lugar no saben el destino que pudo tener esta antigua y limitada Pirca, lo cual nos induce a creer que fuera contemporánea de los vestigios de habitación que allí se ven.-

El yacimiento N° 3 de Panaolma es a mi juicio el más interesante pues con toda probabilidad fué la "Reducción" que allí estableció el Capitan Rodriguez de Ruesgas, a fines del siglo XVI, con los indios Lahenes que trajo de los algarrobales de Molco, falda occidental de las sierras de San Luis.

Este yacimiento está intacto, sin denudación y protegido por un tupido bosquecillo de chañares. Son muy visibles las ruinas de unas

croquis nº 4

Vivienda indigena - Panaolma



fuente.

veinte viviendas con cimientos de piedra y también lo que debió ser capilla de la Reducción de diez metros de largo y doble muro en la cabecera que mira al sur.-

En un reciente desmonte hecho al construir o arreglar el camino que bordea el yacimiento, se han encontrado numerosos vestigios arqueológicos, entre ellos dos "como cucharas" de cobre. Se nos ocurre que pueden ser esas "varillas largas de metales y al cabo dellas como cucharas" a que alude la "Relación Anónima" refiriéndose a los adornos metálicos del "tocado" indígena. Estos objetos, como asimismo algunos craneos de indígenas están actualmente en poder de la Directora de la Escuela de Panaolma, señora Hermelinda O. de López, viuda del señor Manuel López, propietario de los terrenos en que se encuentran estos yacimientos arqueológicos.-

Con estos tres yacimientos estamos en presencia de evidentes vestigios de viviendas indígenas, que aún no han sido excavadas y donde seguramente podría comprobarse, aparte de lo relacionado con la vivienda misma, muchos de los elementos culturales de los indígenas del tiempo de la conquista española en esta comarca "camíare".

Es interesante hacer notar que "en la excavación efectuada en una de las viviendas" del yacimiento N° 1 he encontrado huesos del guanaco gigante o "auchenia cordobensi". También allí encontré puntas de jabalinas, trabajadas en cuarcita, de una forma y técnica de fabricación igual a las puntas de jabalinas del yacimiento de Ayampitín-Pampa de Ulaen-Dpto. Punilla, Córdoba, estudiados por los arqueólogos Prof. Menghin y Dr. Rex González.

La alfarería encontrada en la superficie erosionada del yacimiento N° 1, contiene muestras de diferentes tipos y formas, entre ellas algunas pintadas con guardas rojas y otras con impresiones de canastería de malla muy fina.-

Al parecer abundó aquí la alfarería moldeada sobre cestos, o sea las paredes laterales del recipiente.

También hay muestras en que solamente el fondo del recipiente conservó la impresión de canastería.-

No encontré en el lugar ningún resto de "estatuilla" de barro cocido, pese a que recorrí el yacimiento varias veces en su

búsqueda.-

Un trozo de alfarería muy fina y bien cocida, con enlucido rojo de gran lustre, contrasta con el resto que es de factura tosca.

La investigación arqueológica en Panaolma, zona "camiare" según constancias documentales, debe ser hecha excavando en gran escala los yacimientos N° 1 y N° 3, pues con toda seguridad resultarían diferenciadas las dos culturas de camiares y Lalahenes, estos últimos en el yacimiento N° 3 como ya hemos dicho.-

La comparación podría resultar interesante.-

Córdoba - Enero 1951
Quilbalentz
Inf.